



Wrocław, 29 marca 2021 r.

**LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE
we Wrocławiu**

**ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław**

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w niżej wymienionym postępowaniu**

dot. **WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU MULTIMEDIALNO - NAGŁOŚNIENIOWEGO NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021**

Informuję, że w dniu 25 marca 2021 r. od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w wyżej wymienionym postępowaniu, wpłynęły pytania o następującej treści:

1. *Czy istnieje możliwość umówienia się na wizję lokalną, aby ocenić, koszt prac i materiałów dodatkowych typu okablowanie, elementy montażowe, itd.?*
2. *Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację (rysunki techniczne, rzuty, zdjęcia pomieszczeń) pozwalającą na zaplanowanie prac, koniecznych do wykonania w ramach montażu / instalacji?*

Odpowiedzi na zadana pytania brzmią następująco:

PYTANIE 1, PYTANIE 2

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wykonanie wizji lokalnej jest niemożliwe.

W ramach istniejących możliwości, zamawiający przedstawia opis prac i listę materiałów montażowych jakie wykonawcy powinni wycenić przy składaniu oferty:

1. Należy zakupić i zamontować około 70 mb korytek natynkowych dla przewodu głośnikowego o przekroju 2 x 1mm.
2. Należy zakupić i zamontować szafę RACK 19" 9U w kolorze szarym. W szafie należy zamontować wzmacniacz oraz stację dla mikrofonów. Szafa ma znajdować się w tym samym pomieszczeniu co głośniki. Do szafy należy doprowadzić w korytku przewód zasilający od najbliższego gniazda zasilającego (odległość od gniazda około 10m).



3. Należy zakupić i zamontować uchwyt sufitowy w kolorze białym do projektora. Do projektora należy doprowadzić przewody HDMI i zasilający (długość około 20 m).
4. Należy zamontować około 20 mb korytek od projektora do miejsca przyłączenia komputera.
5. Należy zamontować gniazdo HDMI i podwójne gniazdo prądowe natynkowe w systemie MOSAIC w miejscu, w którym znajdować się będzie komputer.
6. Głośniki należy zamontować na wysokości około 3 m w 4 narożnikach sali lekcyjnej.

z poważaniem

DYREKTOR
Lotniczych Zakładów Naukowych
Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska
mgr Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska

